

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45261210-9	Remont dachu bud nr 5A			
1	KNR-W 4-01	Rozebranie blach reklamowych na czas montażu rynien.	m ²		
d.1	0545-07	24.2*2*0.8			
				38.720	
				RAZEM	38.720
2	KNR-W 4-01	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0545-04	6.0			
				6.000	
				RAZEM	6.000
3	KNR-W 4-01	Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0545-06	3.0			
				3.000	
				RAZEM	3.000
4	KNR-W 4-01	Montaż blach reklamowych po montażu rynien.	m ²		
d.1	0537-01	24.2*2*0.8			
				38.720	
				RAZEM	38.720
5	KNNR 7	Lekka metalowa obudowa dachów z płyt warstwowych PUR 50mm	m ²		
d.1	0603-03	24.2*12.30			
				297.660	
				RAZEM	297.660
6	KNR-W 2-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy ocynkowanej	m		
d.1	0519-04	24.2			
				24.200	
				RAZEM	24.200
7	KNR-W 2-02	Lej spustowy (sztucer) - wlot do rury spustowej fi 150 mm	szt.		
d.1	0519-08	2			
				2.000	
				RAZEM	2.000
8	KNR K-05	Montaż rur spustowych stalowych ocynkowanych o śr. 110mm	m		
d.1	0502-02	2*3			
				6.000	
				RAZEM	6.000
9	KNR K-05	Montaż rur spustowych stalowych ocynkowanych - kolanko fi 110 mm	szt.		
d.1	0502-03	4			
				4.000	
				RAZEM	4.000
10	KNR-W 2-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m ²		
d.1	0514-02	(12.3+24.2)*2*0.35			
				25.550	
				RAZEM	25.550