

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45261210-9	Remont dachu bud nr 5C			
1	kalk. własna	Demontaż i montaż agregatu chłodzący.	kpl.		
d.1		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	kalk. własna	Demontaż i montaż masztu	kpl.		
d.1		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNNR 7	Lekka obudowa dachów z płyt warstwowych PUR 50mm	m ²		
d.1	0603-03	11.3*8.65	m ²	97.745	
				RAZEM	97.745
4	KNR-W 2-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m ²		
d.1	0514-02	(11.3+8.65+11.3+8.65)*0.45	m ²	17.955	
				RAZEM	17.955
5	KNR-W 2-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy ocynkowanej	m		
d.1	0519-04	11.3	m	11.300	
				RAZEM	11.300
6	KNR-W 2-02	Lej spustowy (sztucer) - wlot do rury spustowej fi 150 mm	szt.		
d.1	0519-08	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
7	KNR K-05	Montaż rur spustowych stalowych ocynkowanych o śr. 110mm	m		
d.1	0502-02	3*2	m	6.000	
				RAZEM	6.000